



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาตามโครงการ ดังนี้

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถมดินหนองสาธารณะในหมู่บ้านหนองขี้ลิง บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๗.๐๐ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๙.๓๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเฉลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตากำหนด วงเงินราคากลาง ๘๒,๑๔๐.- บาท (-แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๒. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตรายคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตากำหนด วงเงินราคากลาง ๑๙๙,๓๔๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

๓. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าบ่อขยะโนนหนามแท่ง บ้านผกั้ง หมู่ที่ ๘ โดยลงดินถม ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่นและลงลูกรังพื้นทาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดแน่นพร้อมวางท่อขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย วงเงินราคากลาง ๓๒๔,๕๐๐.- บาท (-สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที่ ๒ กระบวนการซื้อหรือจ้าง การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ พร้อมทั้งมีหนังสือชักชวนความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง คำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบตามมาตรา ๑๐๓/๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตามเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายทองเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ประเภท : งานชลประทาน

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 14 ต.เมืองเตา อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โครงการ : ถมดินหนองสาธารณะในหมู่บ้าน หนองซึ้ง บ้านเมืองเตา หมู่ที่ 14 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1577.00 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1419.31 ลบม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 27.00-27.99 บาท /ลิตร
ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
2	งานชลประทาน	62,787.10	1.3375	83,977.75	
	งานติดตั้งป้ายโครงการ			-	
	- เงินล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %	-			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			83,977.75	
	ขอใช้งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง			82,140.00	
	ตัวอักษร	แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ 52.08 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้ใช้ราคากลางในงานก่อสร้างนี้ จำนวนเงิน 82,140 บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิศิษฐ์ อธิธาตม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ปะทูลาน

ช่วยราชการ อบต.เมืองเตา

เห็นชอบ.....

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

อนุมัติ.....

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสันต์ พิมพ์ตะคลอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ อธิธาตม)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ถมดินหนองสาธารณะในหมู่บ้าน หนองขี้ลิง

ปริมาณงาน

ถมดินหนองสาธารณะในหมู่บ้าน หนองขี้ลิง บ้านเมืองเตาหมู่ที่ 14 ต.เมืองเตา ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1577.00 ตารางเมตร
ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1419.31 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยเรียบ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานถมดินขุดต่อ (เบา)	ตร.ม.			-	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยเรียบพื้นดินถม	ตร.ม.	1,577.00	1.69	2,665.13	1.3375	2.26	3,564.61
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการพร้อมบดอัดแ	ลบ.ม.	1,419.31	42.36	60,121.97	1.3375	56.66	80,413.13
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.		-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 1.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คลส.ขนาด 1.20x1.20x1.50 ม.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
					62,787.10		รวม	83,977.74

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

=

83,977.74

ปรับราคาค่าก่อสร้างขอใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งหมด

=

82,140.00

ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตรายคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ อัทธภาน

เมื่อวันที่ 15-ก.พ.-61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดินถม	56.00	ลบ.ม.	42.36	2,372.16	-	-	2,372.16	
1.2	งานดินขุดและถมคืน	1.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	118.80	118.80	
1.3	คอนกรีตฐานราก 1:3:5	0.08	ลบ.ม.	1,564.00	125.12	398.00	31.84	156.96	
1.4	ทรายหยาบรองพื้น	0.42	ลบ.ม.	350.00	147.00	99.00	41.58	188.58	
1.5	เหล็ก wire mesh	50.00	ตร.ม.	18.22	911.00	5.00	250.00	1,161.00	
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	9.60	ลบ.ม.	1,772.00	17,011.20	398.00	3,820.80	20,832.00	
1.7	เสาปูนสำเร็จรูป 5"x5"	8.00	ต้น	520.00	4,160.00	-	-	4,160.00	
1.8	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	48.00	กก.	22.47	1,078.56	-	-	1,078.56	
1.9	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	88.20	กก.	21.67	1,911.29	-	-	1,911.29	
1.1	ไม้แบบท้าวไป + ไม้คร่าวยึดแบบใช้งาน 80 %	10.50	ลบ.ฟ.	611.00	6,415.50	115.00	1,207.50	7,623.00	
1.11	ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	1.00	กก.	32.71	32.71	-	-	32.71	
1.12	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	2.00	กก.	52.06	104.12	-	-	104.12	
	รวมยอดยกไป							39,739.18	

ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น

ประมาณการโดย

นายวิศิษฐ์ ธิาภาคม


เมื่อวันที่

15-ก.พ.-61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							39,739.18	
2	งานผนัง								
2.1	งานก่อผนังฉาบเรียบ	37	ตร.ม.	118.00	4,366.00	80.00	2,960.00	7,326.00	
2.2	งานติดตั้งเหล็กตะแกรง เบอร์ 8	67	ตร.ม.	122.00	8,174.00	80.00	5,360.00	13,534.00	
2.3	โครงสร้างเหล็ก 11/2" x 1 1/2"	24	เส้น	327.11	7,850.64	-	-	7,850.64	
	รวม 2				20,391		8,320	28,710.64	
3	งานโครงสร้างคานา								
3.1	เหล็ก c-100x50x20x2.3 มม ยาว 6 เมตร	26	ท่อน	654.21	17,009.46		-	17,009.46	
3.2	เหล็ก c-75x45x15x2.3 มม ยาว 6 เมตร	16	ท่อน	515.89	8,254.24			8,254.24	
3.3	เหล็กคานาเหล็กติดลอน	240	ม	100.00	24,000.00	25.00	6,000.00	30,000.00	
3.4	ครอบบัน	12	ม	80.00	960.00	50.00	600.00	1,560.00	
3.5	ครอบข้าง	16	ม	80.00	1,280.00	50.00	800.00	2,080.00	
3.6	เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	26	ม	110.00	2,860.00	50.00	1,300.00	4,160.00	
	รวมยอดยกไป							131,513.52	

ราคาตลาดก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตรายคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น
ประมาณการโดย นายวิศิษฐ์ อภิธาคม เมื่อวันที่ 15-ก.พ.-61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรง+วัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.7	งานติดตั้งโครงหลังคา	970.00	กก.			12.00	11,640.00	11,640.00	
4	งานอื่นๆ								
4.1	ประตูปานไม้ฉลวงกบ 2"x4"	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	300.00	900.00	5,400.00	
4.2	งานติดตั้งกระเบื้องแผ่นเรียบ	6.50	ตรม	150.00	975.00	100.00	650.00	1,625.00	
	รวมราคางานต้นทุน							150,178.52	



สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ประเภท : งานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

โครงการ : ก่อสร้างอาคารเก็บขยะอันตรายคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน แผ่น แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				เงื่อนไข
2	งานก่อสร้างอาคาร	150,179	1.3074	196,343	เงินล่วงหน้า 0 %
2	งานติดตั้งป้ายโครงการ			3,000	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,343.40	
	ขอใช้งบประมาณราคาค่าก่อสร้าง			199,340.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้ใช้ราคากลางในงานก่อสร้างนี้ จำนวนเงิน 199,340 บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิศิษฐ์ อิทาคม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ปะหลาน

ช่วยราชการ อบต.เมืองเตา

เห็นชอบ.....

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

อนุมัติ.....

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสันต์ พิมพ์ตะคลอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ อิทาคม)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนทางเข้าบ่อขยะโนนหนามแท่ง

ปริมาณงาน

ลงดินถมถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1377.00 ลบม. พร้อมบดอัดแน่น และลงลูกรังพื้นทางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 459.00 ลบม. พร้อมวางท่อขนาด 0.40 x1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานฉากลาถางชุดต่อ (เบ้า)	ตร.ม.	3,060.00	1.69	5,171.40	1.3624	2.30	7,045.52
2	งานไถปรับทางเดิมขนาดเบ้า	ตร.ม.	600.00	1.69	1,014.00	1.3624	2.30	1,381.47
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการพร้อมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,377.00	116.59	160,544.43	1.3624	158.84	218,725.73
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	459.00	145.34	66,711.06	1.3624	198.01	90,887.15
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 1.00 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	634.12	5,072.96	1.3624	863.93	6,911.40
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานบ่อพัก คสล.ขนาด 1.20x1.20x1.50 ม.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
					238,513.85		รวม	324,951.27

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางทั้งหมด

=

324,951.27

สรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
 ประเภท : งานถนน
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านผักลั้ง หมู่ที่ 8 ต.เมืองเตา อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
 โครงการ : ก่อสร้างถนนทางเข้าบ่อขยะโนนหนามแท่ง โดยลงดินถมถนนกว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.45 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1377.00 ลบม.พร้อมบดอัดแน่นและลงลูกรังพื้นทาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 459.00 ลบม.พร้อมบดอัดแน่นพร้อมวางท่อขนาด 0.40x1.00เมตร
 จำนวน 8.00 ท่อน ตามแบบแปลนที่ อบต.เมืองเตา พร้อมป้ายโครงการ
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ลิตรละ 27.00-27.99 บาท /ลิตร
 ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 2 แผ่น แบบเลขที่ /2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน				
2	งานทาง	238,513.85	1.3624	324,951.27	
	งานติดตั้งป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	- เงินล่วงหน้า 0 %				
	- เงินประกันผลงาน 0 %	-			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			327,951.27	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ			324,500.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ 106.04 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้ใช้ราคากลางในงานก่อสร้างนี้จำนวนเงิน 324,500 บาท

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวิศิษฐ์ อิทาคม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ปะทูลาน

ช่วยราชการ อบต.เมืองเตา

เห็นชอบ.....

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

อนุมัติ.....

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายก่อเกียรติ พวงศรีเคน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคมสันต์ พิมพ์ตะคลอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิศิษฐ์ อิทาคม)

ลงชื่อ.....เลขานุการ

(นางสาวอ้อมใจ วงศ์วังจันทร์)